

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	แผงควบคุมไฟฟ้า								
	- MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 3P 125 AT/250 AF:IC>36 A. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	11,250.00	11,250.00	250.00	250.00	11,500.00	
	- CONSUMER UNIT พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	2,475.00	2,475.00	700.00	700.00	3,175.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P 10 KA. 240/415 V.								
	- SAFETY BREAKER 2P 32 A. 6kA. พร้อมกล่อง	13	ชุด	200.00	2,600.00	50.00	650.00	3,250.00	
	- มาตรฐานพลังงานไฟฟ้า ขนาด 15 (4S) A. 220 V. 1 Ph. 2 W. 50 HZ. ตาม มอก. 1030-2537	1	เครื่อง	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00	
4.2	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- ชุดโคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 0.6 x 1.2 ม. มีแผ่นสะท้อนแสง และตะแกรงอลูมิเนียมขัดเงา 87% ไฟหลอดขนาด 2 x 28 W.	126	ชุด	2,760.00	347,760.00	135.00	17,010.00	364,770.00	
4.3	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา	24	ชุด	115.00	2,760.00	90.00	2,160.00	4,920.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	58	ชุด	185.00	10,730.00	90.00	5,220.00	15,950.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ ขนาด 75 โวลท์	13	ชุด	145.00	1,885.00	120.00	1,560.00	3,445.00	
4.4	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด VAF ขนาด 2X1.5 ตร.มม.	16	ม้วน	1,490.00	23,840.00	600.00	9,600.00	33,440.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด VAF ขนาด 2X2.5 ตร.มม.	14	ม้วน	1,850.00	25,900.00	700.00	9,800.00	35,700.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 35 ตร.มม.	400	เมตร	119.00	47,600.00	30.00	12,000.00	59,600.00	
	- ระบบกราวด์อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดแบ่งเปลือกหุ้มด้วยทองแดง Ø 5/8 นิ้ว ยาว 120 ซม. พร้อมอุปกรณ์ระบบสายดิน	1	ชุด	600.00	600.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		600.00	
	- อุปกรณ์ดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร	1	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมเงินงานระบบไฟฟ้าภายใน							549,650.00	


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 100 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก. 17 - 2532	6	ท่อน	551.00	3,306.00	192.00	1,152.00	4,458.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 55 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก. 17 - 2532	8	ท่อน	224.00	1,792.00	80.00	640.00	2,432.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 15 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก. 17 - 2532	20	ท่อน	46.00	920.00	80.00	1,600.00	2,520.00	
	- ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO) dia. 50 มม.	2	อัน	730.00	1,460.00	50.00	100.00	1,560.00	
	- ช่องระบายน้ำที่พื้น (FD) dia. 50 มม.	7	อัน	665.00	4,655.00	100.00	700.00	5,355.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียชนิดถังกรอระ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ฝาเหล็กหล่อ	1	ใบ	18,200.00	18,200.00	550.00	550.00	18,750.00	
	- ค่าชุดดิน/ถมดิน (ถังบำบัดน้ำเสีย)	1	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ข้อต่อท่อและอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อท่อ PVC	1	L/S	10,000.00	10,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,000.00	
	รวมเงินงานระบบประปาและสุขาภิบาล							50,075.00	✓
6	งานครุภัณฑ์								
6.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง								
	- ขนาด 12,000 บีทียู/ชม. ตาม มอก. 2134-2545 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)	2	เครื่อง	17,000.00	34,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		34,000.00	
	- ขนาด 15000 บีทียู/ชม. ตาม มอก. 2134-2545 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)	9	เครื่อง	21,200.00	190,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		190,800.00	
	- ขนาด 24,000 บีทียู/ชม. ตาม มอก. 2134-2545 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)	6	เครื่อง	25,300.00	151,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		151,800.00	
6.2	พัดลมแบบระบายอากาศชนิดติดตั้งหรือผนัง								
	- พัดลมแบบระบายอากาศ ขนาด 200 มม.	13	เครื่อง	981.00	12,753.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		12,753.00	
	รวมเงินงานครุภัณฑ์							389,353.00	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ.

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ต.

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ต.


(จักริน ภูวนตาพงศ์)


(พงษ์ศักดิ์ คอมนทร์)


(บุญฉิมฉวี แสงเกตุ)