

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ /งาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1001 (อาคาร บก.ผสอ.กทท.บ.น.7) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7

แบบเลขที่ 65 - 03

เจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 7


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารเลข 1001 (อาคาร บก.ผสอ.กทท.บ.น.7) จำนวน 1 งาน	3,970,080.55	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดทิ้งทุก รายการ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	3,970,080.55	
	ราคากลาง	3,970,000.00	
	ราคากลาง	(สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ.




(จักริน ภูเดชาพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ท.



(วัชรศักดิ์ รัตนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ต.



(บุญจรรย์ แสงเกต)

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ /งาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1001 (อาคาร บก.ผสอ.กทท.บ.น.7) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7

แบบเลขที่ 65 - 03

เจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 7

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	60,230.00	1.3005	78,329.11	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดทิ้งทุก รายการ
2	งานโครงสร้าง	137,250.00	1.3005	178,493.62	
3	งานสถาปัตยกรรม	2,855,254.00	1.3005	3,713,257.82	
				-	
				-	
	รวมค่างานต้นทุน	3,052,734.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
				รวมค่าก่อสร้าง	
					3,970,080.55

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ.

(จักริน ภูเตชาพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ท.

(วัชรศักดิ์ รัตนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ต.

(บุญฉัตร แสงเกต)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1001 (อาคาร บก.ผลสอ.ภท.บ.น.7) จำนวน 1 งาน

แบบ ป5.4 แผ่นที่ 1/5

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1001 (อาคาร บก.ผลสอ.ภท.บ.น.7) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7

แบบเลขที่ 65 - 03

เจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเงิน
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานรื้อถอน							
1.1	งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย							
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่)	620	ตร.ม.	-	-	7.00	4,340.00	4,340.00
	- งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาไม้ และเชิงชายไม้	140	ตร.ม.	-	-	35.00	4,900.00	4,900.00
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	15	ตร.ม.	-	-	25.00	375.00	375.00
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	1,070	ตร.ม.	-	-	20.00	21,400.00	21,400.00
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	75	ตร.ม.	-	-	40.00	3,000.00	3,000.00
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	605	ตร.ม.	-	-	15.00	9,075.00	9,075.00
	- งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	48	ชุด	-	-	60.00	2,880.00	2,880.00
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถ้วม, ก๊อมน้ำ, และรายการอื่นๆตามรายการที่ระบุในแบบ)	1	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00
	- งานรื้อถอนดวงโคมของเดิม (นำติดตั้งตามตำแหน่งของเดิม)	62	ชุด	-	-	100.00	6,200.00	6,200.00
	- งานรื้อถอนเวทีของเดิม	1	L/S	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		1	L/S	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	<b>รวมเงินงานรื้อถอน</b>							<b>60,230.00</b>

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
2	งานโครงสร้าง							
2.1	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ							
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	102	ท่อน	615.00	62,730.00	156.00	15,912.00	78,642.00
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	37	ท่อน	1,290.00	47,730.00	294.00	10,878.00	58,608.00
	<b>รวมเงินงานโครงสร้าง</b>							<b>137,250.00</b>
3	งานสถาปัตยกรรม							
3.1	งานหลังคา							
	- หลังคาเหล็กคัลลอนเคลือบสี G550 รวมอุปกรณ์ยึดระบบ BOLT (สีระบุภายหลัง)	620	ตร.ม.	370.00	229,400.00	70.00	43,400.00	272,800.00
	- ฉนวนกันความร้อน ชนิดพ่นโฟมโพลียูรีเทน หนา 25 มม.	620	ตร.ม.	280.00	173,600.00		(ค่าของ+ค่าแรง)	173,600.00
	- FLASHING ครอบสันเหล็กคัลลอน	70	ม.	210.00	14,700.00	50.00	3,500.00	18,200.00
	- รางระบายน้ำสังเคราะห์สำเร็จรูปชนิด 2 in 1 ความหนาไม่น้อยกว่า 2.2 ซม. พร้อมพาสี	40	แผ่น	330.00	13,200.00	75.00	3,000.00	16,200.00
	- รางกันน้ำที่ติดตั้งเป็นวัสดุประเภท PVC Sheet Membrane หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ติดตั้งด้วยระบบ Mechanical Fixed	40	เส้น	30.00	1,200.00	15.00	600.00	1,800.00
	- ติดตั้ง Flashing Aluminium Bar ขอบผนังที่ความสูง 10 ซม. จากพื้น ยาชองรอยด้วย Modify Silicone	440	ตร.ม.	650.00	286,000.00	150.00	66,000.00	352,000.00
3.2	งานฝ้าเพดาน	230	ม.	190.00	43,700.00		(ค่าของ+ค่าแรง)	43,700.00
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทาสีน้ำอะคริลิกสำหรับงานฝ้าเพดาน โครงสร้าง T-BAR	980	ตร.ม.	250.00	245,000.00	52.00	50,960.00	295,960.00
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. ทาสีน้ำอะคริลิกสำหรับงานฝ้าเพดาน โครงสร้าง T-BAR	80	ตร.ม.	300.00	24,000.00	52.00	4,160.00	28,160.00