


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ติดตั้ง Flashinum Aluminum Bar ขอบผนังที่มีความสูง 10 ซม. จากพื้น ยาวขอบรอยต่อด้วย Modify Silicone	66	ม.	190.00	12,540.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		12,540.00	
	<b>รวมงานสถาปัตยกรรม</b>							<b>1,151,449.00</b>	
<b>3</b>	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
<b>3.1</b>	<b>โคมไฟฟ้าแสงสว่าง</b>								
	- LOAD CENTER 3 Ph. 4 W. S/N .ขนาด 42 ช่อง BUS BAR 250 A.เงา 87% MAIN CIRCUIT BREAKER 3P 250 AF.	1		18,075.00	18,075.00	1,400.00	1,400.00	19,475.00	
	- SAFETY BREAKER 2P 32 A. 6KA. พร้อมกล่อง	5	ชุด	200.00	1,000.00	50.00	250.00	1,250.00	
<b>3.2</b>	<b>โคมไฟฟ้าแสงสว่าง</b>								
	- ชุดโคมไฟฟลูออโรสเซนส์ 0.60x1.20 ม. มีแผ่นสะท้อนแสง และตะแกรงอลูมิเนียมซี่เงา 87% ใสหลอด LED (T8) ขนาด 2x28 W. มอก.1955-2551	30	ชุด	2,760.00	82,800.00	135.00	4,050.00	86,850.00	
	- ชุดโคมไฟฟลูออโรสเซนส์ 0.3 x 1.2 ม. มีแผ่นสะท้อนแสง และตะแกรงอลูมิเนียมซี่เงา 87% ใสหลอดขนาด 28 W.	6	ชุด	1,560.00	9,360.00	135.00	810.00	10,170.00	
	- ชุดโคมไฟสำหรับอาคารสูง (สปอร์ตไลท์) ใสหลอด LED ขนาด 110 W.	8	ชุด	4,300.00	34,400.00	560.00	4,480.00	38,880.00	
<b>3.3</b>	<b>สวิตช์และเต้ารับ</b>								
	- สวิตช์ทางเดี่ยว พร้อมกล่องและฝา	17	ชุด	115.00	1,955.00	90.00	1,530.00	3,485.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	36	ชุด	185.00	6,660.00	90.00	3,240.00	9,900.00	
	- ท่อสายไฟ พีวีซี สีเหลือง ยาวท่อขนาด 4 ม.	45	ท่อ	82.00	3,690.00	96.00	4,320.00	8,010.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	4	ม้วน	1,490.00	5,960.00	600.00	2,400.00	8,360.00	


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	6	ม้วน	1,850.00	11,100.00	700.00	4,200.00	15,300.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 4x35 ตร.มม.	2	ม้วน	119.00	238.00	28.00	56.00	294.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบการเดินสายติดตั้งสายไฟฟ้า	1	L/S	5,000.00	5,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,000.00	
	<b>รวมเงินงานระบบไฟฟ้าภายใน</b>							<b>206,974.00</b>	
4	<b>งานระบบประปาและสุขาภิบาล</b>								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 100 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก. 17 - 2532	2	ท่อน	551.00	1,102.00	192.00	384.00	1,486.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 55 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก. 17 - 2532	8	ท่อน	224.00	1,792.00	80.00	640.00	2,432.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 15 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก. 17 - 2532	15	ท่อน	46.00	690.00	80.00	1,200.00	1,890.00	
	- Float Valve dia. 15 มม.	1	เครื่อง	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ในการเชื่อมท่อท่อ PVC	1	L/S	5,000.00	5,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,000.00	
	- ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO) dia. 50 มม.	3	อัน	730.00	2,190.00	50.00	150.00	2,340.00	
	- ช่องระบายน้ำที่พื้น (FD) dia. 50 มม.	3	อัน	665.00	1,995.00	100.00	300.00	2,295.00	
	<b>รวมเงินงานระบบประปาและสุขาภิบาล</b>							<b>15,843.00</b>	
5	<b>งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล</b>								
5.1	<b>เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน</b>								
	- ขนาด 18,000 บีทียู/ชม. ตาม มอก. 2134-2545 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)	1	เครื่อง	27,200.00	27,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		27,200.00	
	- ขนาด 24,000 บีทียู/ชม. ตาม มอก. 2134-2545 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)	2	เครื่อง	32,200.00	64,400.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		64,400.00	
	- ขนาด 30,000 บีทียู/ชม. ตาม มอก. 2134-2545 (ประหยัดไฟเบอร์ 5)	2	เครื่อง	41,500.00	83,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		83,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
2.2	พัฒนแบบระบายอากาศชนิดติดกระจกหรือผนัง								
	- พัฒนแบบโคงรชนิดติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว (400 มม.)	3	เครื่อง	1,400.00	4,200.00	400.00	1,200.00	5,400.00	
	- พัฒนแบบระบายอากาศ ขนาด 200 มม.	8	เครื่อง	981.00	7,848.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,848.00	
	<b>รวมเงินงานครุภัณฑ์</b>							<b>187,848.00</b>	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ.

  
 (จักริน ภูเวศชาพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ท.

  
 (พงษ์ศักดิ์ คอบโนไพร่)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ต.

  
 (บุญจรรย์ แสงเกตุ)