


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- SURGE ARRESTER 1P 50 KA. Uc 440 V.	1	ตัว	13,990.00	13,990.00	80.00	80.00	14,070.00	
	- MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 3P 100 AF.	3	ตัว	3,825.00	11,475.00	150.00	450.00	11,925.00	
	- ชุดโคมหลอดไฟ High bay LED ขนาด 150 w.	12	ชุด	7,500.00	90,000.00	650.00	7,800.00	97,800.00	
3.2	ถวียัดและตู้รับไฟฟ้า								
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ชนิดกันน้ำ	4	ชุด	250.00	1,000.00	90.00	360.00	1,360.00	
	- ตู้รับไฟฟ้าชนิดตู้ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา ชนิดกันน้ำและกันฝุ่น	4	ชุด	500.00	2,000.00	115.00	460.00	2,460.00	
	- POWER PLUG AND SOCKET ขนาด 32 A.380 V. 3P +N +E IP 44	1	ตัว	1,828.00	1,828.00	150.00	150.00	1,978.00	
3.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าทองแดง IEC 01 (THW) ขนาด 1.5 sq.mm.	4	ม้วน	870.00	3,480.00	400.00	1,600.00	5,080.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง IEC 01 (THW) ขนาด 2.5 sq.mm.	4	ม้วน	1,260.00	5,040.00	600.00	2,400.00	7,440.00	
	- ท่อ EMT Ø 1 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	43	เส้น	161.00	6,923.00	100.00	4,300.00	11,223.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่น ๆ	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมเงินงานระบบไฟฟ้า							177,636.00	
4	งานทำลาน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ								
4.1	เทหลาน ค.ส.ล.								
	- ปรับพื้นที่ลาน ค.ส.ล.	1	L/S	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ทรายพยายาบ บดอัดแน่น	9	ลบ.ม.	850.00	7,650.00	60.00	540.00	8,190.00	
	- คอนกรีตเสริมสร้าง 280 ksc (ทรงลูกบาศก์)	81	ลบ.ม.	2,383.00	193,023.00	300.00	24,300.00	217,323.00	
	- เหล็ก Wire mesh ศก. 4 มม. @0.20 x 0.20 ม.#	525	ตร.ม.	35.00	18,375.00	5.00	2,625.00	21,000.00	
	- เหล็กเส้นกลม DB12 มม. SR40	75	กก.	27.15	2,036.25	4.00	300.00	2,336.25	
	- เหล็กเส้นกลม RB19 มม. SR24	280	กก.	27.01	7,562.80	4.00	1,120.00	8,682.80	
	- ไม้ซุงทำงานหนา 1 นิ้ว พร้อมคร่าวไม้และค้ำยันไม้สนหรือไม้ยูคาลิปตัส	32	ตร.ม.	300.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	32	ตร.ม.	-	-	133.00	4,256.00	4,256.00	


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ตะปู	10	กก.	37.00	370.00	-	-	370.00	
	- งานตัดและหยอดยางรอยต่อแผ่นคอนกรีต	109	ม.	-	-	25.00	2,725.00	2,725.00	
	- ยางหยอดรอยต่อแผ่นคอนกรีต (ชนิด SS-S-200D)	105	ม.	120.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
4.2	งานระบบระบายน้ำ								
	- งานชุดดินฝังกลบ	30.00	ลบ.ม.		-	99.00	2,970.00	2,970.00	
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีต Dia 0.30 ม. พร้อมชั้นฐาน	20.00	เมตร	450.00	9,000.00	350.00	7,000.00	16,000.00	
	- บ่อพักคอนกรีต ขนาด 0.50 x 0.50 ม. + ฝาดระบมกรงเหล็ก	2.00	บ่อ	5,000.00	10,000.00	950.00	1,900.00	11,900.00	
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. + ฝาดระบมกรงเหล็ก	36.00	เมตร	800.00	28,800.00	600.00	21,600.00	50,400.00	
	- เก็บงานถนนเดิมที่รื้อถอนเพื่อวางท่อระบายน้ำกลับสู่สภาพเดิม	20.00	เมตร	500.00	10,000.00	60.00	1,200.00	11,200.00	
	รวมงานระบบระบายน้ำ								
	รวมเงินงานทำลาน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ							399,553.05	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ.




(จักรีน ภูเวตชาพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ท.



(พงษ์ศักดิ์ ดอนไพเราะล้ำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ต.



(บุญธิวัฒน์ แสงงอก)