

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ สร้างโรงจอดรถบ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครัว (อาคารหมายเลข 3001, 3002) จำนวน 2 โรง ที่ กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ บบ.7
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,100,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) สร้างโรงจอดรถบ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครัว (อาคารหมายเลข 3001, 3002) จำนวน 2 โรง ที่ กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ประกอบด้วย
  - 4.1 งานโครงสร้าง
  - 4.2 งานสถาปัตยกรรม
  - 4.3 งานระบบไฟฟ้า
  - 4.4 งานการทาง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ต.ค.68 เป็นเงิน 3,100,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
  - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 (ก)) จำนวน 1 แผ่น
  - 6.3 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 4 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 น.อ.เฉลิมชัย ชำนาญยนต์ เป็นประธานกรรมการ
  - 7.2 น.ท.พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล่า เป็นกรรมการ
  - 7.3 ร.ท.พุทธทรัพย์ คงแถวทอง เป็นกรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างโรงจอดรถบ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครัว (อาคารหมายเลข 3001, 3002) จำนวน 2 โรง ที่ กองบิน 7

ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7 จว.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 69-08

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 7 จว.สุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท


| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                 | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1        | สร้างโรงจอดรถบ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครัว (อาคารหมายเลข 3001, 3002) จำนวน 2 โรง ที่ กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน | 3,100,086.48 |          |
|          |                                                                                                                                                        |              |          |
|          |                                                                                                                                                        |              |          |
|          |                                                                                                                                                        |              |          |
|          |                                                                                                                                                        |              |          |
|          |                                                                                                                                                        |              |          |
|          |                                                                                                                                                        |              |          |
|          |                                                                                                                                                        |              |          |
|          |                                                                                                                                                        |              |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง                                                                                                                | 3,100,086.48 |          |
|          | ราคากลาง                                                                                                                                               | 3,100,000.00 |          |
|          | ราคากลาง (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)                                                                                                                      |              |          |

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ. 

( เฉลิมชัย ชำนาญยนต์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ท. 

( พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล่า )

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง ร.ท. 

( พูลทรัพย์ คงแถวทอง )

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน สร้างโรงจอดรถบ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครัว (อาคารหมายเลข 3001, 3002) จำนวน 2 โรง ที่ กองบิน 7

ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7 จว.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 69-08

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 7 จว.สุราษฎร์ธานี


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568


หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                          | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ                                        |
|----------------|---------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------------------------------------|
| 1              | งานโครงสร้าง                    | 442,142.40   | 1.3076   | 578,145.40   | *หลังทศนิยม 2<br>ตำแหน่งตัดเศษทิ้งทุก<br>รายการ |
| 2              | งานสถาปัตยกรรม                  | 323,300.00   | 1.3076   | 422,747.08   |                                                 |
| 3              | งานระบบไฟฟ้า                    | 36,498.00    | 1.3076   | 47,724.78    |                                                 |
| 4              | งานการทาง                       | 1,505,776.00 | 1.3624   | 2,051,469.22 |                                                 |
|                | รวมค่างานต้นทุน                 | 801,940.40   |          |              |                                                 |
|                | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F    |              |          |              |                                                 |
|                | เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%   |              |          |              |                                                 |
|                | เงินประกันผลงานหัก .....0.....% |              |          |              |                                                 |
|                | ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%    |              |          |              |                                                 |
|                | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....% |              |          |              |                                                 |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                 |              |          | 3,100,086.48 |                                                 |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 2,250 ตร.ม. เฉลี่ย 1,378 บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ. 

( เฉลิมชัย ชำนาญยนต์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ท. 

( พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล่า )

เลขานุการกำหนดราคากลาง ร.ท. 

( พูลทรัพย์ คงแถวทอง )

กลุ่มงาน /งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างโรงจอดรถบ้านแถวพื้อาศัย ขนาด 10 ครอบครัว (อาคารหมายเลข 3001, 3002) จำนวน 2 โรง ที่ กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7 จว.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 69-08

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บม.7

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่

เดือน

ตุลาคม

พ.ศ.

2568

| ลำดับ | รายการ                                                      | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ        |                      | ค่าแรง                 |                      | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------|
|       |                                                             |        |       | ราคาหน่วยละ<br>( บาท ) | จำนวนเงิน<br>( บาท ) | ราคาหน่วยละ<br>( บาท ) | จำนวนเงิน<br>( บาท ) |                   |          |
| 1     | งานโครงสร้าง                                                |        |       |                        |                      |                        |                      |                   |          |
|       | - งานชุดดินฐานรากและถมดิน                                   | 30.00  | ลบ.ม. | -                      | -                    | 99.00                  | 2,970.00             | 2,970.00          |          |
|       | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)                    | 22.00  | ลบ.ม. | 2,290.00               | 50,380.00            | 398.00                 | 8,756.00             | 59,136.00         |          |
|       | - คอนกรีตหยาบ 180 ksc ทรงลูกบาศก์                           | 1.00   | ลบ.ม. | 1,610.00               | 1,610.00             | 398.00                 | 398.00               | 2,008.00          |          |
|       | - ทรายหยาบ                                                  | 5.00   | ลบ.ม. | 841.00                 | 4,205.00             | 91.00                  | 455.00               | 4,660.00          |          |
|       | - เหล็กเส้นกลม RB6 SR24                                     | 48.00  | กก.   | 28.30                  | 1,358.40             | 4.00                   | 192.00               | 1,550.40          |          |
|       | - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40                                | 400.00 | กก.   | 25.90                  | 10,360.00            | 4.00                   | 1,600.00             | 11,960.00         |          |
|       | - เหล็กเส้นข้ออ้อย RB19 SD40                                | 176.00 | กก.   | 25.80                  | 4,540.80             | 4.00                   | 704.00               | 5,244.80          |          |
|       | - ลวดผูกเหล็ก                                               | 40.00  | กก.   | 27.00                  | 1,080.00             | -                      | -                    | 1,080.00          |          |
|       | - เหล็กรูปตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.                | 30.00  | ท่อน  | 1,155.00               | 34,650.00            | 340.00                 | 10,200.00            | 44,850.00         |          |
|       | - ท่อเหล็กดำ ศก. 60.5 มม. ทนฯ 3.2 มม.                       | 9.00   | ท่อน  | 749.00                 | 6,741.00             | 271.00                 | 2,439.00             | 9,180.00          |          |
|       | - ท่อเหล็กดำ ศก. 76.3 มม. ทนฯ 3.2 มม.                       | 18.00  | ท่อน  | 1,123.00               | 20,214.00            | 406.00                 | 7,308.00             | 27,522.00         |          |
|       | - P.L. 50x50x4 มม.                                          | 42.00  | ชุด   | 45.00                  | 1,890.00             | 25.00                  | 1,050.00             | 2,940.00          |          |
|       | - P.L. 250x200x9 มม.                                        | 8.00   | ชุด   | 85.00                  | 680.00               | 25.00                  | 200.00               | 880.00            |          |
|       | - ANCHOR BOLT AND NUT ขนาด 16 มม.                           | 48.00  | ชุด   | 85.00                  | 4,080.00             | 10.00                  | 480.00               | 4,560.00          |          |
|       | - เสาคานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 4" x 4" x 2 ม. (พร้อมอุปกรณ์ยึด) | 10     | ต้น   | 320.00                 | 3,200.00             | -                      | -                    | 3,200.00          |          |
|       | - ทาสีกันสนิม 1 เทียว สีทึบหน้า 2 เทียว                     | 342.00 | ตร.ม. | 75.00                  | 25,650.00            | 40.00                  | 13,680.00            | 39,330.00         |          |

| ลำดับ | รายการ                                                     | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ        |                      | ค่าแรง                 |                      | ค่าวัสดุและค่าแรง      | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------|
|       |                                                            |        |       | ราคาหน่วยละ<br>( บาท ) | จำนวนเงิน<br>( บาท ) | ราคาหน่วยละ<br>( บาท ) | จำนวนเงิน<br>( บาท ) | รวมเป็นเงิน<br>( บาท ) |          |
|       | โครงสร้างโรงจอดรถ จำนวน 1 โรง                              |        |       |                        | 170,639.20           |                        | 50,432.00            | 221,071.20             |          |
|       | โครงสร้างโรงจอดรถ จำนวน 2 โรง                              |        |       |                        |                      |                        |                      | 442,142.40             |          |
|       | รวมงานโครงสร้าง                                            |        |       |                        |                      |                        |                      | 442,142.40             |          |
| 2     | งานสถาปัตยกรรม                                             |        |       |                        |                      |                        |                      |                        |          |
| 2.1   | งานมุงหลังคา                                               |        |       |                        |                      |                        |                      |                        |          |
|       | - หลังคาเหล็กทีลอนเคลือบสี G550 รวมอุปกรณ์ยึดระบบ BOLT     | 200.00 | ตร.ม. | 460.00                 | 92,000.00            | 70.00                  | 14,000.00            | 106,000.00             |          |
|       | - FLASHING สันหลังคาเหล็กทีลอน                             | 12.00  | ม.    | 250.00                 | 3,000.00             | 50.00                  | 600.00               | 3,600.00               |          |
| 2.2   | งานตกแต่งผิวผนัง (รวมปูนทราย)                              |        |       |                        |                      |                        |                      |                        |          |
|       | - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง                                     | 20.00  | ตร.ม. | 80.00                  | 1,600.00             | 100.00                 | 2,000.00             | 3,600.00               |          |
|       | - จับเพ็ยม                                                 | 45.00  | ม.    | 30.00                  | 1,350.00             | 40.00                  | 1,800.00             | 3,150.00               |          |
| 2.3   | งานตกแต่งผิวพื้น (รวมปูนทราย)                              |        |       |                        |                      |                        |                      |                        |          |
|       | - ผิวพื้นซีเมนต์เคลือบเงา                                  | 190.00 | ตร.ม. | 120.00                 | 22,800.00            | 100.00                 | 19,000.00            | 41,800.00              |          |
| 2.4   | งานอื่น ๆ                                                  |        |       |                        |                      |                        |                      |                        |          |
|       | - งานติดตั้งแผ่นป้ายระดัอาคาร                              | 1      | แผ่น  | 3,000.00               | 3,000.00             | -                      | -                    | 3,000.00               |          |
|       | - งานเขียนป้ายหมายเลขอาคาร                                 | 1      | แผ่น  | 500.00                 | 500.00               | -                      | -                    | 500.00                 |          |
|       | งานสถาปัตยกรรมอาคารโรงรถ จำนวน 1 โรง                       |        |       |                        | 120,750.00           |                        | 37,400.00            | 161,650.00             |          |
|       | งานสถาปัตยกรรมอาคารโรงรถ จำนวน 2 โรง                       |        |       |                        |                      |                        |                      | 323,300.00             |          |
|       | รวมงานสถาปัตยกรรม                                          |        |       |                        |                      |                        |                      | 323,300.00             |          |
| 3     | งานระบบไฟฟ้า                                               |        |       |                        |                      |                        |                      |                        |          |
| 3.1   | คอมไฟฟ้าแสงสว่าง                                           |        |       |                        |                      |                        |                      |                        |          |
|       | - ชุดโคมไฟฟ้าอาคารสูง ( HI BAY/LOW BAY ) ขนาด Ø 410 มม.    | 2.00   | ชุด   | 4,310.00               | 8,620.00             | 900.00                 | 1,800.00             | 10,420.00              |          |
|       | - SAFETY BREAKER 2P 32A.6kA. พร้อมกล่อง                    | 2.00   | ชุด   | 250.00                 | 500.00               | 50.00                  | 100.00               | 600.00                 |          |
|       | - คอมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x18 W. แบบติดตั้งตาม มอก.902-2532 | 10.00  | ชุด   | 182.00                 | 1,820.00             | 115.00                 | 1,150.00             | 2,970.00               |          |


| ลำดับ | รายการ                                                                                          | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุของ            |                      |                        | ค่าแรง               |                        | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------|
|       |                                                                                                 |          |       | ราคาหน่วยละ<br>( บาท ) | จำนวนเงิน<br>( บาท ) | ราคาหน่วยละ<br>( บาท ) | จำนวนเงิน<br>( บาท ) | รวมเป็นเงิน<br>( บาท ) |                   |          |
|       | - ชุดโคมไฟติดตั้งผนัง ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร กันฝน ใช้หลอด LED ขนาดไม่เกิน 13 W. ขั้วเกลียว E27 | 4.00     | ชุด   | 1,500.00               | 6,000.00             | 115.00                 | 460.00               | 6,460.00               |                   |          |
| 3.2   | ท่อร้อยสายไฟฟ้า                                                                                 |          |       |                        |                      |                        |                      |                        |                   |          |
|       | - ท่อ EMT Ø 3/4 นิ้ว ยาวท่อละ 3 ม.                                                              | 8.00     | ท่อน  | 115.00                 | 920.00               | 80.00                  | 640.00               | 1,560.00               |                   |          |
|       | - ท่อ IMC Ø 1 1/2 นิ้ว ยาวท่อละ 3 ม.                                                            | 1.00     | ท่อน  | 470.00                 | 470.00               | 120.00                 | 120.00               | 590.00                 |                   |          |
|       | - ท่อเหล็กอ่อน 1/2 นิ้ว                                                                         | 50.00    | เมตร  | 15.00                  | 750.00               | 10.00                  | 500.00               | 1,250.00               |                   |          |
|       | - สายไฟทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.ม. (มีฉนวน/100 ม.)                                           | 1.00     | ม้วน  | 1,228.00               | 1,228.00             | 700.00                 | 700.00               | 1,928.00               |                   |          |
|       | - สายไฟทองแดง ชนิด THW ขนาด 4 ตร.ม. (มีฉนวน/100 ม.)                                             | 1.00     | ม้วน  | 1,720.00               | 1,720.00             | 1,000.00               | 1,000.00             | 2,720.00               |                   |          |
|       | - อุปกรณ์ประกอบติดตั้งและอื่นๆ                                                                  | 1.00     | งาน   | 8,000.00               | 8,000.00             | -                      | -                    | 8,000.00               |                   |          |
|       | รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน                                                                            |          |       |                        | 30,028.00            |                        | 6,470.00             | 36,498.00              |                   |          |
| 4     | งานการทาง                                                                                       |          |       |                        |                      |                        |                      |                        |                   |          |
| 4.1   | งานรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ถมดิน                                                               |          |       |                        |                      |                        |                      |                        |                   |          |
|       | - งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม                                                                    | 1,622.00 | ตร.ม. | -                      | -                    | 10.00                  | 16,220.00            | 16,220.00              |                   |          |
|       | - งานรื้อถอนถนนคอนกรีตของเดิม                                                                   | 42.00    | ลบ.ม. | -                      | -                    | 600.00                 | 25,200.00            | 25,200.00              |                   |          |
|       | - ค่าย้ายเสาไฟฟ้า                                                                               | 2.00     | ต้น   | -                      | -                    | 18,000.00              | 36,000.00            | 36,000.00              |                   |          |
|       | - ปรับพื้นที่ตัดต้นไม้บริเวณก่อสร้าง                                                            | 1,900.00 | ตร.ม. | -                      | -                    | 20.00                  | 38,000.00            | 38,000.00              |                   |          |
|       | รวมเงินงานรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ถมดิน                                                        |          |       |                        |                      |                        | 115,420.00           | 115,420.00             |                   |          |
| 4.2   | งานก่อสร้างถนนและลานคอนกรีต ทนรา 0.15 ม.                                                        |          |       |                        |                      |                        |                      |                        |                   |          |
|       | - ทราวยหยาบ ทนรา 0.10 ม. บดอัดแน่น (รวมค่าขนส่ง)                                                | 152.00   | ลบ.ม. | 846.00                 | 128,592.00           | 80.00                  | 12,160.00            | 140,752.00             |                   |          |
|       | - คอนกรีต 240 Ksc. (ทรงลูกบาศก์)                                                                | 230.00   | ลบ.ม. | 2,290.00               | 526,700.00           | 398.00                 | 91,540.00            | 618,240.00             |                   |          |
|       | - ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 4 มม.ขนาดตาราง 0.15x0.15 ม.                              | 1,288.00 | ตร.ม. | 40.00                  | 51,520.00            | 7.00                   | 9,016.00             | 60,536.00              |                   |          |
|       | - งานปูหญ้า                                                                                     | 400.00   | ตร.ม. | 20.00                  | 8,000.00             | 10.00                  | 4,000.00             | 12,000.00              |                   |          |
|       | - ดินปลูก (สำหรับงานปูหญ้า) 3-4.5 กก./ถุง                                                       | 195.00   | ถุง   | 15.00                  | 2,925.00             |                        | -                    | 2,925.00               |                   |          |
|       | - เหล็ก DB 12 มม.                                                                               | 520.00   | กก.   | 17.00                  | 8,840.00             | 4.00                   | 2,080.00             | 10,920.00              |                   |          |
|       | - เหล็ก RB 19 มม.                                                                               | 1,800.00 | กก.   | 17.00                  | 30,600.00            | 4.00                   | 7,200.00             | 37,800.00              |                   |          |

| ลำดับ | รายการ                                                        | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ   |                 | ค่าแรง            |                 | ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|----------|
|       |                                                               |          |       | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |                                    |          |
|       | - ลวดผูกเหล็ก                                                 | 44.00    | กก.   | 27.00             | 1,188.00        | -                 | -               | 1,188.00                           |          |
|       | - ไม้แบบ                                                      | 77.00    | ตร.ม. | 300.00            | 23,100.00       | 150.00            | 11,550.00       | 34,650.00                          |          |
|       | - ตะปู                                                        | 15.00    | กก.   | 35.00             | 525.00          | -                 | -               | 525.00                             |          |
|       | - ตัดรอยต่อแผ่นคอนกรีต พร้อมหยอดยาง                           | 1,600.00 | ม.    | 30.00             | 48,000.00       | 25.00             | 40,000.00       | 88,000.00                          |          |
|       | - งานปูนคอนกรีต                                               | 1,125.00 | ตร.ม. | -                 | -               | 4.00              | 4,500.00        | 4,500.00                           |          |
|       | รวมเงินงานก่อสร้างถนนและลานคอนกรีต ทน 0.15 ม.                 |          |       |                   | 829,990.00      |                   | 182,046.00      | 1,012,036.00                       |          |
| 4.3   | งานระบบระบายน้ำ                                               |          |       |                   |                 |                   |                 |                                    |          |
|       | - งานขุดดิน-ฝังกลบ                                            | 180.00   | ลบ.ม. |                   | -               | 99.00             | 17,820.00       | 17,820.00                          |          |
|       | - รางระบายน้ำคอนกรีต Dia 0.30 ม. พร้อมชั้นฐาน + ฝาดะแกรงเหล็ก | 120.00   | ม.    | 700.00            | 84,000.00       | 300.00            | 36,000.00       | 120,000.00                         |          |
|       | - ท่อระบายน้ำ Dia 0.30 ม.                                     | 120.00   | ม.    | 400.00            | 48,000.00       | 100.00            | 12,000.00       | 60,000.00                          |          |
|       | - บ่อพักคอนกรีต ขนาด 0.50 x 0.50 ม.+ ฝาดะแกรงเหล็ก            | 16.00    | บ่อ   | 7,800.00          | 124,800.00      | 950.00            | 15,200.00       | 140,000.00                         |          |
|       | - กำแพงหัวท่อสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Dia. 0.30 ม.               | 1.00     | หัว   | 15,000.00         | 15,000.00       | (ค่าของ + ค่าแรง) |                 | 15,000.00                          |          |
|       | - ขุดลอกคูระบายน้ำน้อยกว่า 100 ม.                             | 300.00   | ลบ.ม. | -                 | -               | 85.00             | 25,500.00       | 25,500.00                          |          |
|       | รวมงานระบบระบายน้ำ                                            |          |       |                   | 271,800.00      |                   | 106,520.00      | 378,320.00                         |          |
|       | รวมงานการทาง                                                  |          |       |                   | 1,101,790.00    |                   | 403,986.00      | 1,505,776.00                       |          |

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ.

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ท.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง ร.ท.



( เถลิงชัย ชำนาญนทร์ )  
( พงษ์ศักดิ์ ดอนไพร่เจ้า )  
( พูลทรัพย์ คงแก้วทอง )

