

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ สร้างโรงจอดรถบ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครั้ว (อาคารหมายเลข 3010, 3039) จำนวน 2 โรง ที่ กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ บบ.7
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,100,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) สร้างโรงจอดรถบ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครั้ว (อาคารหมายเลข 3010, 3039) จำนวน 2 โรง ที่ กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ประกอบด้วย
 - 4.1 งานโครงสร้าง
 - 4.2 งานสถาปัตยกรรม
 - 4.3 งานระบบไฟฟ้า
 - 4.4 งานการทาง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ต.ค.68 เป็นเงิน 3,100,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 (ก)) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 4 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 น.อ.เฉลิมชัย ชำนาญยนต์	เป็นประธานกรรมการ
7.2 น.ท.พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล่า	เป็นกรรมการ
7.3 ร.ท.อนุพนธ์ บัณฑิตย์	เป็นกรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างโรงจอดรถบ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครั้ว (อาคารหมายเลข 3010, 3039) จำนวน 2 โรง ที่ กองบิน 7

ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7 จว.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 69-07


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 7 จว.สุราษฎร์ธานี


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สร้างโรงจอดรถบ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครั้ว (อาคารหมายเลข 3010, 3039) จำนวน 2 โรง ที่ กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน	3,100,086.48	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	3,100,086.48	
	ราคากลาง	3,100,000.00	
	ราคากลาง (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)		

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ. 
(เฉลิมชัย ชำนาญยนต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ท. 
(พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล่า)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง ร.ท. 
(อนุพนธ์ บัณฑิตย์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน สร้างโรงจอดรถบ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครัว (อาคารหมายเลข 3010, 3039) จำนวน 2 โรง ที่ กองบิน 7

ตำบลมะลวน อำเภอบุพผิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7 จว.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 69-07

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 7 จว.สุราษฎร์ธานี

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	442,142.40	1.3076	578,145.40	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่งตัดเศษทิ้งทุก รายการ
2	งานสถาปัตยกรรม	323,300.00	1.3076	422,747.08	
3	งานระบบไฟฟ้า	36,498.00	1.3076	47,724.78	
4	งานการทาง	1,505,776.00	1.3624	2,051,469.22	
	รวมค่างานต้นทุน	801,940.40			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			3,100,086.48	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 2,250 ตร.ม. เฉลี่ย 1,378 บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ. 

(เฉลิมชัย ชำนาญยนต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ท. 

(พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล่า)

เลขานุการกำหนดราคากลาง ร.ท. 

(อนุพันธ์ บัณฑิตย์)

กลุ่มงาน /งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างโรงจอดรถบ้านแถวที่อาศัย ขนาด 10 ครอบครัว (อาคารหมายเลข 3010, 3039) จำนวน 2 โรง ที่ กองบิน 7 ตำบลมะละนา อำเภอหนองหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7 จว.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 69-07

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บม.7

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานชุดดินฐานรากและถมดิน	30.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	22.00	ลบ.ม.	2,290.00	50,380.00	398.00	8,756.00	59,136.00	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc ทรงลูกบาศก์	1.00	ลบ.ม.	1,610.00	1,610.00	398.00	398.00	2,008.00	
	- หยาบหยาบ	5.00	ลบ.ม.	841.00	4,205.00	91.00	455.00	4,660.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB6 SR24	48.00	กก.	28.30	1,358.40	4.00	192.00	1,550.40	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40	400.00	กก.	25.90	10,360.00	4.00	1,600.00	11,960.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย RB19 SD40	176.00	กก.	25.80	4,540.80	4.00	704.00	5,244.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	27.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	30.00	ท่อน	1,155.00	34,650.00	340.00	10,200.00	44,850.00	
	- ท่อเหล็กดำ คก. 60.5 มม. ทนฯ 3.2 มม.	9.00	ท่อน	749.00	6,741.00	271.00	2,439.00	9,180.00	
	- ท่อเหล็กดำ คก. 76.3 มม. ทนฯ 3.2 มม.	18.00	ท่อน	1,123.00	20,214.00	406.00	7,308.00	27,522.00	
	- PL. 50x50x4 มม.	42.00	ชุด	45.00	1,890.00	25.00	1,050.00	2,940.00	
	- PL. 250x200x9 มม.	8.00	ชุด	85.00	680.00	25.00	200.00	880.00	
	- ANCHOR BOLT AND NUT ขนาด 16 มม.	48.00	ชุด	85.00	4,080.00	10.00	480.00	4,560.00	
	- เสาคานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 4" x 4" x 2 ม. (พร้อมอุปกรณ์ยึด)	10	ต้น	320.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- ทาสีกันสนิม 1 เที่ยว สีทับหน้า 2 เที่ยว	342.00	ตร.ม.	75.00	25,650.00	40.00	13,680.00	39,330.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	โครงสร้างโรงจอดรถ จำนวน 1 โรง				170,639.20		50,432.00	221,071.20	
	โครงสร้างโรงจอดรถ จำนวน 2 โรง							442,142.40	
	รวมงานโครงสร้าง							442,142.40	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี G550 รวมอุปกรณ์ยึดระบบ BOLT	200.00	ตร.ม.	460.00	92,000.00	70.00	14,000.00	106,000.00	
	- FLASHING สันหลังคาเหล็กรีดลอน	12.00	ม.	250.00	3,000.00	50.00	600.00	3,600.00	
2.2	งานตกแต่งผิวผนัง (รวมปูนทราย)								
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	20.00	ตร.ม.	80.00	1,600.00	100.00	2,000.00	3,600.00	
	- จับเฟี้ยม	45.00	ม.	30.00	1,350.00	40.00	1,800.00	3,150.00	
2.3	งานตกแต่งผิวพื้น (รวมปูนทราย)								
	- ผิวพื้นขัดมันเคลือบเงา	190.00	ตร.ม.	120.00	22,800.00	100.00	19,000.00	41,800.00	
2.4	งานอื่น ๆ								
	- งานติดตั้งแผ่นป้ายประวัติอาคาร	1	แผ่น	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- งานเขียนป้ายหมายเลขอาคาร	1	แผ่น	500.00	500.00	-	-	500.00	
	งานสถาปัตยกรรมอาคารโรงรถ จำนวน 1 โรง				120,750.00		37,400.00	161,650.00	
	งานสถาปัตยกรรมอาคารโรงรถ จำนวน 2 โรง							323,300.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							323,300.00	
3	งานระบบไฟฟ้า								
3.1	คอมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- ชุดโคมไฟฟ้าสำหรับอาคารสูง (HI BAY/LOW BAY) ขนาด Ø 410 มม.	2.00	ชุด	4,310.00	8,620.00	900.00	1,800.00	10,420.00	
	- SAFETY BREAKER 2P 32A.6KA. พร้อมกล่อง	2.00	ชุด	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00	
	- โคมฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 1x18 W. แบบติดตั้งตาม มอก.902-2532	10.00	ชุด	182.00	1,820.00	115.00	1,150.00	2,970.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ชุดโคมไฟกิ่งติดผนัง ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร กันฝน ใช้หลอด LED ขนาดไม่เกิน 13 W. ขั้วเกลียว E27	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	115.00	460.00	6,460.00	
3.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ EMT Ø 3/4 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	8.00	ท่อน	115.00	920.00	80.00	640.00	1,560.00	
	- ท่อ IMC Ø 1 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	1.00	ท่อน	470.00	470.00	120.00	120.00	590.00	
	- ท่อเหล็กอ่อน 1/2 นิ้ว	50.00	เมตร	15.00	750.00	10.00	500.00	1,250.00	
	- สายไฟทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.ม. (มีฉนวน/100 ม.)	1.00	ม้วน	1,228.00	1,228.00	700.00	700.00	1,928.00	
	- สายไฟทองแดง ชนิด THW ขนาด 4 ตร.ม. (มีฉนวน/100 ม.)	1.00	ม้วน	1,720.00	1,720.00	1,000.00	1,000.00	2,720.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน				30,028.00		6,470.00	36,498.00	
4	งานการทาง								
4.1	งานรื้อถอนและปรับพื้นที่ถมดิน								
	- งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม	1,622.00	ตร.ม.	-	-	10.00	16,220.00	16,220.00	
	- งานรื้อถอนถนนคอนกรีตของเดิม	42.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	25,200.00	25,200.00	
	- ค่าย้ายเสาไฟฟ้า	2.00	ต้น	-	-	18,000.00	36,000.00	36,000.00	
	- ปรับพื้นที่ตัดต้นไม้บริเวณก่อสร้าง	1,900.00	ตร.ม.	-	-	20.00	38,000.00	38,000.00	
	รวมเงินงานรื้อถอนและปรับพื้นที่ถมดิน						115,420.00	115,420.00	
4.2	งานก่อสร้างถนนและลานคอนกรีต ทบว 0.15 ม.								
	- ทราวยหยาบ ทบว 0.10 ม. บดอัดแน่น (รวมค่าขนส่ง)	152.00	ลบ.ม.	846.00	128,592.00	80.00	12,160.00	140,752.00	
	- คอนกรีต 240 Ksc. (ทรงลูกบาศก์)	230.00	ลบ.ม.	2,290.00	526,700.00	398.00	91,540.00	618,240.00	
	- ตบแครงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 4 มม.ขนาดตาราง 0.15x0.15 ม.	1,288.00	ตร.ม.	40.00	51,520.00	7.00	9,016.00	60,536.00	
	- งานปูหญ้า	400.00	ตร.ม.	20.00	8,000.00	10.00	4,000.00	12,000.00	
	- ดินปลูก (สำหรับงานปูหญ้า) 3-4.5 กก./ถู้ง	195.00	ถู้ง	15.00	2,925.00		-	2,925.00	
	- เหล็ก DB 12 มม.	520.00	กก.	17.00	8,840.00	4.00	2,080.00	10,920.00	
	- เหล็ก RB 19 มม.	1,800.00	กก.	17.00	30,600.00	4.00	7,200.00	37,800.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ลวดผูกเหล็ก	44.00	กก.	27.00	1,188.00	-	-	1,188.00	
	- ไม้แบบ	77.00	ตร.ม.	300.00	23,100.00	150.00	11,550.00	34,650.00	
	- ตะปู	15.00	กก.	35.00	525.00	-	-	525.00	
	- ตั้วรอยต่อแผ่นคอนกรีต พร้อมหยอดยาง	1,600.00	ม.	30.00	48,000.00	25.00	40,000.00	88,000.00	
	- งานบ่มคอนกรีต	1,125.00	ตร.ม.	-	-	4.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมเงินงานก่อสร้างถนนและลานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.				829,990.00		182,046.00	1,012,036.00	
4.3	งานระบบระบายน้ำ								
	- งานขุดดิน-ฝังกลบ	180.00	ลบ.ม.		-	99.00	17,820.00	17,820.00	
	- วางระบายน้ำคอนกรีต Dia 0.30 ม. พร้อมชั้นฐาน + ฝาดะแกรงเหล็ก	120.00	ม.	700.00	84,000.00	300.00	36,000.00	120,000.00	
	- ท่อระบายน้ำ Dia 0.30 ม.	120.00	ม.	400.00	48,000.00	100.00	12,000.00	60,000.00	
	- บ่อพักคอนกรีต ขนาด 0.50 x 0.50 ม. + ฝาดะแกรงเหล็ก	16.00	บ่อ	7,800.00	124,800.00	950.00	15,200.00	140,000.00	
	- กำแพงหัวท่อสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Dia. 0.30 ม.	1.00	ทัว	15,000.00	15,000.00	(ค่าของ + ค่าแรง)		15,000.00	
	- ขุดลอกคูระบายน้ำน้อยกว่า 100 ม.	300.00	ลบ.ม.	-	-	85.00	25,500.00	25,500.00	
	รวมงานระบบระบายน้ำ				271,800.00		106,520.00	378,320.00	
	รวมงานการทาง				1,101,790.00		403,986.00	1,505,776.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ.



(เฉลิมชัย จำนวนาญยนต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ท.



(พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเส้า)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง ร.ท.



(อนุพันธ์ บัณฑิตย์)