ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการสร้างลานคอนกรีตพร้อมทางลาดเอียง ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ ที่ กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ บน.7
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 739,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) สร้างลานคอนกรีตพร้อมทางลาดเอียง ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ ที่ กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ประกอบด้วย
   4.1 งานรื้อถอนและปรับพื้นที่ก่อสร้าง
   4.2 งานทำลาน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ
   4.3 งานทางลาดเอียง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ต.ค.69 เป็นเงิน 739,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
   6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่าต้นทุน (แบบ ปร.1 (ก)) จำนวน 1 แผ่น
   6.3 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ค่างานต้นทุน (แบบ ปร.1) จำนวน 2 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   7.1 น.อ.ชัยพร จรรยา เป็นประธานกรรมการ
   7.2 น.ท.พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล้า เป็นกรรมการ
   7.3 ร.ท.อนุพนธ์ บัญฑิตย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง สร้างลานคอนกรีตพร้อมทางลาดเอียง ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ ที่ กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7 แบบเลขที่ 70 - 04

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) และ ปร.3 (ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สร้างลานคอนกรีตพร้อมทางลาดเอียง ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ ที่ กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน	739,092.46	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง**	**739,092.46**	
	ราคากลาง	**739,000.00**	
	ราคากลาง (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

น.อ. .....

(ชัยพร จรรยา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....

(พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....

(อนุพนธ์ บัณฑิตย์)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง สร้างลานคอนกรีตพร้อมทางลาดเอียง ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ ที่ กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7 แบบเลขที่ 70 - 04

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมเงินงานรื้อถอนและปรับพื้นที่ก่อสร้าง	10,000.00	1.3069	13,069.00	
2	รวมเงินงานทำลาน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ	420,475.00	1.3069	549,518.77	
3	รวมเงินทางลาดเอียง	135,056.00	1.3069	176,504.69	
	รวมค่างานต้นทุน	**565,531.00**			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 0 .....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	**739,092.46**	

ขนาดหรือเนื้อที่สร้างอาคาร จำนวน 500 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,478 บาทต่อตารางเมตร

น.อ. .....

(ชัยพร จรรยา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....

(พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....

(อนุพนธ์ บัณฑิตย์)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง สร้างลานคอนกรีตพร้อมทางลาดเอียง ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ ที่ กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7 แบบเลขที่ 70 - 04

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนและปรับพื้นที่ก่อสร้าง								
	- ปรับพื้นที่คัดหน้าดินออก	1	L/S	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมเงินงานรื้อถอนและปรับพื้นที่ก่อสร้าง							**10,000.00**	
2	งานลาน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ								
2.1	ลาน ค.ส.ล.								
	- ปรับพื้นที่ลาน ค.ส.ล.	1	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ทรายหยาบ บดอัดแน่น	30	ลบ.ม.	850.00	25,500.00	58.00	1,740.00	27,240.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (ทรงลูกบาศก์)	75	ลบ.ม.	2,383.00	178,725.00	355.00	26,625.00	205,350.00	
	- เหล็ก Wire mesh ศก. 4 มม. @0.20 x 0.20 ม.#	485	ตร.ม.	35.00	16,975.00	5.00	2,425.00	19,400.00	
	- เหล็กเส้นกลม DB16 มม. SR40	550	กก.	27.15	14,932.50	4.00	2,200.00	17,132.50	
	- เหล็กเส้นกลม RB25 มม. SR24	750	กก.	27.01	20,257.50	4.00	3,000.00	23,257.50	
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว พร้อมคร่าวไม้และค้ำยันไม้สนหรือไม้ยูคาลิปตัส	45	ตร.ม.	350.00	15,750.00	-	-	15,750.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	50	ตร.ม.	-	-	133.00	6,650.00	6,650.00	
	- ตะปู	30	กก.	37.00	1,110.00	-	-	1,110.00	
	- งานตัดและหยอดยางรอยต่อแผ่นคอนกรีต	170	ม.	-	-	25.00	4,250.00	4,250.00	
	- ยางหยอดรอยต่อแผ่นคอนกรีต (ชนิด SS-S-200D)	170	ม.	120.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
2.2	งานระบบระบายน้ำ								
	- งานขุดดิน-ฝังกลบ	15	ลบ.ม.		-	99.00	1,485.00	1,485.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อระบายน้ำ คอร. Dia 0.30 ม. พร้อมชั้นฐาน	20	เมตร	550.00	11,000.00	350.00	7,000.00	18,000.00	
	- บ่อพักคอนกรีต ขนาด 0.50 x 0.50 ม.+ ฝาตะแกรงเหล็ก	2	บ่อ	4,300.00	8,600.00	950.00	1,900.00	10,500.00	
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม.+ฝาตระแกรงเหล็ก	31	เมตร	850.00	26,350.00	600.00	18,600.00	44,950.00	
	รวมเงินงานทำลาน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ							**420,475.00**	
3	งานทางลาดเอียง								
3.1	งานพื้น								
	- แผ่นเหล็กลาย 4'x8' หนา 3.0 มม.	23	ตร.ม.	1,650.00	37,950.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		37,950.00	
3.2	งานโครงสร้าง								
	- เหล็ก I - BEAM 200 X 100 ยาว 6.00 ม.	8	เส้น	6,800.00	54,400.00	1,500.00	12,000.00	66,400.00	
	- เหล็ก L 75X75X6 มม. ยาว 6.00 ม.	7	เส้น	1,158.00	8,106.00	500.00	3,500.00	11,606.00	
	- J - Bolt ขนาด 1" ยาว 0.25 ม.	36	ชุด	150.00	5,400.00	50.00	1,800.00	7,200.00	
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 ครั้ง	70	ตร.ม.	50.00	3,500.00	30.00	2,100.00	5,600.00	
	- ทาสีเคลือบเงาทับหน้าอย่างน้อย 2 ครั้ง	70	ตร.ม.	55.00	3,850.00	35.00	2,450.00	6,300.00	
	รวมเงินทางลาดเอียง							**135,056.00**	