

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ สร้างกำแพงกันดิน พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารประกอบเลี้ยงของ พัน.อย.บน.7 ที่ บน.7 จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน 7 กองทัพอากาศ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,997,400 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) สร้างกำแพงกันดิน พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารประกอบเลี้ยงของ พัน.อย.บน.7 ที่ บน.7 จำนวน 1 งาน ประกอบด้วย
  - รวมงานสร้างกำแพงกันดิน พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารประกอบเลี้ยงของ พัน.อย.บน.7 ที่ บน.7 จำนวน 1 งาน
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ก.ย.67 เป็นเงิน 1,997,400 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
  - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 (ก)) จำนวน 1 แผ่น
  - 6.3 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 2 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 น.อ.เฉลิมชัย ชำนาญยนต์ เป็นประธานกรรมการ
  - 7.2 น.ท.พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล่า เป็นกรรมการและเลขานุการ
  - 7.3 ร.ท.อนุพนธ์ บัณฑิตย์ เป็นกรรมการ



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานทาง

ชื่อโครงการ / สร้างกำแพงกันดิน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารประกอบเลี้ยงของ พัน.อย.บน.7 ที่ บน.7 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7

แบบเลขที่ 68 - 08 CE

เจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ทอ.

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมงานสร้างกำแพงกันดิน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารประกอบเลี้ยงของ พัน.อย.บน.7 ที่ บน.7 จำนวน 1 งาน	1,464,159.00	1.3642	1,997,405.70	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดทิ้งทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	1,464,159.00	1.3642	1,997,405.70	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			1,997,405.70	


เนื้อที่ของถนนที่ปรับปรุง จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ. 

(เฉลิมชัย ชำนาญยนต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ท. 

(พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง ร.ท. 

(อนุพันธ์ บัณจิตย์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานทาง

ชื่อโครงการ / ส่วนงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารประกอบเลี้ยงของ พัน.อย.บ.น.7 ที่ บ.น.7 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7

แบบเลขที่ 68 - 08 CE

เจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

วันที่

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานสร้างกำแพงกันดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์							
	งานปรับพื้นที่ถมดิน							
	- บดอัดชั้นดินเดิม บดอัดแน่นตามรายการ	1,050.00	ตร.ม.	-	-	5.00	5,250.00	5,250.00
	- ดินลูกรัง หนา 1.50 ม. บดอัดแน่นตามรายการ	1,510.00	ลบ.ม.	195.00	294,450.00	-	-	294,450.00
	- ทินคลูก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่นตามรายการ	160.00	ลบ.ม.	445.00	71,200.00	-	-	71,200.00
2	งานสร้างกำแพงกันดิน							
	- เสาค้ำค้ำ คอ.รูปตัวเอ ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	90	ต้น	3,550.00	319,500.00	550.00	49,500.00	369,000.00
	- คอนกรีต 240 ksc. (ทรงกระบอก)	49	ลบ.ม.	2,250.00	110,250.00	306.00	14,994.00	125,244.00
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	78	ตร.ม.	350.00	27,300.00	99.00	7,722.00	35,022.00
	- เหล็กเส้นกลม RB6	2,100	กก.	19.00	39,900.00	3.00	6,300.00	46,200.00
	- เหล็กเส้นกลม DB12	2,500	กก.	20.00	50,000.00	3.00	7,500.00	57,500.00
	- ลวดผูกเหล็ก	150	กก.	35.00	5,250.00	-	-	5,250.00
3	- แผงพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.40 ม. ยาว 2.50 ม.	190	ตร.ม.	350.00	66,500.00	120.00	22,800.00	89,300.00
	- งานฉาบปูนเรียบ	150	ตร.ม.	300.00	45,000.00	120.00	18,000.00	63,000.00
	งานสร้างลาน คสล. หนา 0.15 ม.							
- คอนกรีต 240 ksc. (ทรงกระบอก)	70	ลบ.ม.	2,250.00	157,500.00	306.00	21,420.00	178,920.00	



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
4	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	50	ตร.ม.	350.00	17,500.00	99.00	4,950.00	22,450.00
	- เหล็กเส้นกลม RB6	1,500	กก.	19.00	28,500.00	3.00	4,500.00	33,000.00
	- ลวดผูกเหล็ก	57	กก.	35.00	1,995.00	-	-	1,995.00
	สร้างวางระบายน้ำชนิดรางเปิด ค.ส.ล.							
5	- คอนกรีต 240 ksc. (ทรงระบอบก)	3	ลบ.ม.	2,250.00	6,750.00	306.00	918.00	7,668.00
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	20	ตร.ม.	350.00	7,000.00	99.00	1,980.00	8,980.00
	- เหล็กเส้นกลม RB6	500	กก.	19.00	9,500.00	3.00	1,500.00	11,000.00
	- ลวดผูกเหล็ก	18	กก.	35.00	630.00	-	-	630.00
	ระบบบำบัดน้ำเสีย							
	- ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังกรอง และถังกรองไร้อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร ผาเหล็กหล่อ พร้อมฐานราก ค.ส.ล.	2.00	ใบ	9,000.00	18,000.00	3,000.00	6,000.00	24,000.00
	- ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังกรอง และถังกรองไร้อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ผาเหล็กหล่อ พร้อมฐานราก ค.ส.ล.	1.00	ใบ	7,500.00	7,500.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00
	- บ่อตกไขมัน	2	ใบ	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00
	รวมงานสร้างกำแพงกันดินพร้อมต่อเติมระบบระบายน้ำ							1,464,159.00

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ. *Chm*

(เฉลิมชัย ชำนาญพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ท. *W*

(พงษ์ศักดิ์ ตอนเพชรเส้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง ร.ท. *Q*

(อนุพันธ์ บัณฑิตย์)